



UWAGI:

- instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 3 x 1,5 mm²
- instalacje zasilania gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm²
- montaż osprzętu podtynkowego wg IP określonego na rzucie,
- montaż łączników na wysokości 140 cm od posadzki
- montaż gniazd wtykowych ogólnych 30 cm nad posadzką
- montaż gniazd w w.c. i na zapleczu na wysokości 120 cm nad posadzką

OZNACZENIA:

GP - gniazdo projektora nastropowe

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

- J/2x54W - oprawa świetlówkowa typu JUPITER 2 x 54 W prod.THORN
- L/38W - oprawa świetlniowa typu plafoniera z kloszem przezroczystym i źródłem światła 38 W prod.THORN
- H/150+CR - oprawa halogenowa 150 W z czujnikiem ruchu na podczerwień
- k/24 W - oprawa typu kinkiet ze świetlówką kompaktową 24W
- R/2 x 60W - oprawa typu reflektor podwójny z żarówkami 60W typu R

RZUT PARTERU

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
"SZYBKIE WYŁĄCZANIE"

Obiekt: Remont świetlicy wiejskiej Adres: DYGOWO 14 dz. nr dz.448/2 i 448/3		
PROJEKT BUDOWLANY instalacji elektrycznych wewnętrznych		
Autor: tech.Elżbieta Waszczuk upr.GT-V-63/147/76	podpis data VIII.2010	skala 1 : 100 rys.nr 1