

wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania przetargowego: Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w Dębogardzie, Gąskowie i Włóściborzu, remont istniejącego boiska do małej piłki nożnej w Gąskowie oraz budowa placu zabaw we Włóściborzu.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Gmina Dygowo udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Zamawiający w dokumentacji projektowej wskazuje, że jako nawierzchnię poliuretanową na boisku należy przyjąć nawierzchnię sportową-poliuretanową gr. 13 mm dwuwarstwową instalowaną na miejscu budowy. Czy Zamawiający może jednoznacznie wskazać w jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa? Czy jako nawierzchnię poliuretanową należy przyjąć nawierzchnię poliuretanową wykonywaną w standardowej technologii natryskowej 13 mm, czy nawierzchnię typu 2S składającą się z warstwy SBR 7 mm + EPDM 7 mm?

Odpowiedź: Nawierzchnia boisk wielofunkcyjnych ma być poliuretanowa wykonana w standardowej technologii dwuwarstwową o łącznej grubości min. 13mm (dolna warstwa układana maszynowo, górna wysokociśnieniowym natryskiem).

WOJCI
Marek Zawadzki